



Coffrets de chantier



USHUAIA 63

Coffret spécial acier H110xL76xP40 – RAL2003 (orange)
Anneaux de levage - poignées
IP55 IK10 ICC3=10KA
1 disjoncteur général 4x63A cbD + MX/OF
6 PC 2P+T 10/16 UTE + 6 disjoncteurs 2x16A cbC
1 PC Tri +N+T 32A CEI + 1 disjoncteur 4x32A cbD
2 PC Tri + T 32A CEI + 2 disjoncteurs 3x32A cbD
2 différentiels tétra 30mA



MAEVA 63

Tôlerie acier RAL 7035
IP66 IK10 ICC3 6KA
Porte avec verrou à clé 1242E
Appareillage sous plastrons modulaires
Dimensions : H600xL400xP200 + pied métal hauteur 300
1 disjoncteur général 4x63A / 30 ma cbD + bobine MX / OF
1 arrêt d'urgence + 1 voyant « sous tension » en latéral gauche
6 PC 2P+T 10/16A IP44 brochage domestique UTE en latéral gauche
1 PC 3P+N+T 32A IP44 brochage CEI en latéral droite
1 protection MX disjoncteur 6A cbC
6 protections PC disjoncteur 16A cbC
1 protection PC tétra disjoncteur 4x32A cbD



ZA LES TUILERIES
RUE DE L'ARTISANAT
42300 MABLY

TEL : 04 77 72 18 06
FAX : 04 77 71 71 18
Email : info@cmtcreea.fr
Site : www.cmt-elec.com

Tableaux C13100
TGBT de forte puissance
Tableaux divisionnaires
Armoire automatisme
Câblage pneumatique
Energie renouvelable
Coffret de chantier
Faisceaux – Connectiques
Précâblage
Cartes électroniques

